



PRZEKRÓJ NORMALNY

W WYKOPIE




W NASYPIE



PRZEKRÓJ KONSTRUKCYJNY

GRUNT RODZIMY NOŚNY G1



naw. z mieszanki kruszywowej (50% kruszywa łamanego) stabilizowanego mechanicznie 0-31,5 mm gr. 8 cm ($I_s=0,98$)
 naw. z mieszanki kruszywowej (30% kruszywa łamanego) stabilizowanego mechanicznie 0-63 mm gr. 15 cm ($I_s=0,98$)
 wyprofilowane i zagęszczone ($I_s=0,95$) podłoże gruntowe G1

BETAS GRAŻYNA WANDZIOCH 16-400 SUWAŁKI UL. KOWALSKIEGO 8C/12

Nazwa i adres obiektu	Remont drogi leśnej NR 5 w O.O. Krzywe przechodzącej przez oddziały nr 45, 62 i 63. Gmina Suwałki, obręb ewid. Krzywe.		
Faza	projekt budowlany	data: 05.2018r.	
Tytuł rysunku	Przekroje konstrukcyjne normalne	skala 1:50	rys nr 4
projektant	mgr inż. Grażyna Wandzioch upr. SUW-118/89		
opracował	mgr inż. Katarzyna Wandzioch		
sprawdził	mgr inż. Barbara Rudzewicz upr. PDL/0029/POOD/04		