

---

## PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień

45233226-9

Roboty budowlane w zakresie dróg dojazdowych

NAZWA INWESTYCJI: Remont bieżący nawierzchni dojazdu pożarowego nr 7

ADRES INWESTYCJI: WPN O.O.Leszczewek 50, 51, 69, 70, 71, 72

NAZWA INWESTORA: Wigierski Park Narodowy

ADRES INWESTORA: 16-402 SUWAŁKI KRZYWE 82

WYKONAWCA:

ADRES WYKONAWCY:

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE:

MAREK WRONA ST. INSPEKTOR D.S. REMONTOWO  
BUDOWLANYCH

DATA OPRACOWANIA:

2018-02-13

---

Zamówienie obejmuje:

1. Oczyszczenie równiarką korony drogi o dł. 2,5 m, szerokość jezdni 4,5 m z zanieczyszczeń organicznych
2. Oczyszczenie z roślinności poboczy i rowów
3. Wyżwirowanie nawierzchni mieszanką kruszynową zawierającą dodatek 30 % kruszywa łamanego. Warstwa o średniej grubości po zagęszczeniu 2,5 cm. Dowiezienie kruszywa do wykonania warstw konstrukcyjnych z odległości ok. 15 km.
4. Wywiezienie i rozplantowanie zanieczyszczeń zebranych z korony drogi

WYKONAWCA:

INWESTOR:

## Obmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
<b>OBMIAR:</b>					
1	KNNR-W 10 2611-03	Remont częściowy dróg i placów postojowo-składowych o nawierzchni żwirowej	m2		
		2500 * 4,5	m2	11 250,000	
				RAZEM	11 250,000
2	KNNR 1 0502-01	Mechaniczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego równiarką; grunt kat.I-III. Wyrównanie poboczy	m2		
		2500 * 3	m2	7 500,000	
				RAZEM	7 500,000
3	KNNR-W 10 2401-03	Oczyszczenie pasa drogowego (terenu pokrytego roślinnością) - ręczne wykoszenie starej roślinności. Oczyszczenie poboczy	m2		
		2500 * 1	m2	2 500,000	
				RAZEM	2 500,000
4	KNNR-W 2-01 0205-03	Roboty ziemne wykonywane koparkami zgarniakowymi 0.60 m3 w gruncie kat. I-II z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odległość do 1 km. Wywiezienie zanieczyszczeń zebranych z korony drogi (roślinność, ziemia organiczna)	m3		
		50	m3	50,000	
				RAZEM	50,000