


# Wymiana posadzki tarasu Maćkowa Ruda 54



## Zakres prac

Zerwanie okładzin z płytek gres , skucie podkładu betonowego i oczyszczenie płyty stropowej resztek izolacji p. wilgociowej (papa na lepiku). Wykonanie nowej izolacji z 2 warstw papy termozgrzewalnej. Wylanie podkładu betonowego ze spadkiem w kierunku drzwi garażowych. Wykonanie obróbki blacharskiej z profili tarasowych. Ułożenie izolacji podpłytkowej z mikrozaprawy uszczelniającej. Wykonanie okładziny posadzki płytek gres na elastycznej zaprawie klejowej.. Demontaż, przebudowa, malowanie i ponowny montaż balustrady Oczyszczenie i wymalowanie tynków ścian oraz stalowych wrót garażu

Nazwa projektu: Wymiana posadzki tarasu

Faza:

Tytuł: Rzut i widok frontowy

Data: 2018-05-24

Projektował: Marek Wrona  
Opracował:  
Sprawdził:

Skala: 1:50  
J. miary: cm  
Nr rys: