

Nazwa działania	Opis działania
Odbudowa kładki dla pieszych przy zielonym szlaku (ścieżka edukacyjna "Jeziora", torfowisko)	<p>Nowa kładka będzie zlokalizowana w miejscu, gdzie istnieje obecna stara kładka i będzie miała kształt litery "L", o wymiarach: dłuższy bok 27x2m, krótszy bok 6x4m (pow. pokładu 78m²).</p> <p>Zakres czynności:</p> <ul style="list-style-type: none"> - rozebranie istniejącej kładki wraz z wywozem poszczególnych elementów; - wbijanie w podłoże pali drewnianych przedłużanych w górnej części palami z tworzywa sztucznego; - montaż belek, legarów, kleszczy; - wykonanie pokładu z desek pomostowych z tworzywa sztucznego - pow. 78 m²; - wykonanie balustrady z materiału uzyskanego z przerobu tworzyw sztucznych z recyklingu 68 m, - wykonanie pulpitu pod tablicę/planszę informacyjną.
Remont nawierzchni kładki nad terenem podmokłym w dolinie rzeki Czarnej Hańczy	<p>Remontu drewnianej konstrukcji kładki (220m dł., 1,5 m szer.), która biegnie przez starorzecze Czarnej Hańczy. Zakres prac:</p> <ul style="list-style-type: none"> - wymianie legarów na 5 odcinkach, po 3 m każdy odcinek, z drewna dębowego - wymiana 2 odcinków balustrady nad starym korytem rzeki, - odgrzybianie elementów drewnianych pokładu, jednokrotna impregnacja, - wymiana siatki przeciwpoślizgowej na całej powierzchni pokładu, - wypoziomowanie pokładu kładki z wykorzystaniem przenośnego młota wibracyjnego, ewentualne wbicie dodatkowych słupków
Remont 4 przejazdów kolejowych na trasie kolejki wąskotorowej w O.O. Powały	<p>Zakres czynności:</p> <ul style="list-style-type: none"> - wymiana drewnianych podkładów terenowych - wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego - instalacja dodatkowych szyn kolei wąskotorowej lub ceowników stalowych o wysokości równej istniejącej szynie (grubość ścian nie mniejsza niż 6 mm) celem odseparowania torowiska od wylewki asfaltowej; - wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego, pomiędzy szynami i około 80 cm do 1 m po zewnętrznych stronach torowiska; - wykonanie nawierzchni z kruszywa łamanego stanowiącej połączenie przejazdu z istniejącą drogą gruntową;