


Przejazd nr 2 na trasie punkt widokowy Binduga polana Powały Wykonanie nawierzchni przejazdu kolejki wąskotorowej z betonu asfaltowego



Zakres prac

1. Wymiana drewnianych podkładów kolejowych
2. Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego
3. Instalacja dodatkowych szyn kolei wąskotorowej lub ceowników stalowych o wysokości równej istniejącej szynie, grubość ścian nie mniejsza niż 6 mm celem odseparowania torowiska od wylewki asfaltowej
4. Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego, pomiędzy szynami i około 80 cm do 1 m po zewnętrznych stronach torowiska
5. Wykonanie nawierzchni z kruszywa łamanego stanowiącej połączenie przejazdu z istniejącą drogą gruntową

Nazwa projektu: Remont przejazdów kolejowych na trasie kolejki wąskotorowej. Przejazd nr O.O.Powały	Faza:
Tytuł: RZUT	
	Data: 2021-09-03
Projektował: Marek Wrona Opracował: Sprawdził:	Skala: 1:50 J. miary: cm Nr rys: